

Объект: МДОУ № 102 г.Владимир, ул.Суворова, д 6-а

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 1 слой	100 м2	3.888
2.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	3.888
3.	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя	100 м2	12.96
4.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м	2.41
5.	Смена санитарных приборов водосточных воронок (воронка. оставшаяся после демонтажа)	100 шт.	0.04
6.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	3.033
7.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	3.033

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)