

Объект: МДОУ № 16, Г Владимир, ул.Василисина, д 11а

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Текущий ремонт помещений (ремонт групповой)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 пов-ти облицовки	1.048
2.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.0882
3.	Снятие наличников	100 м	0.249
4.	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.	0.05
5.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.098
6.	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	шт.	1
7.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	комплект	5
8.	Блоки дверные однопольные ДН 21-9Щ, пл.1.84 м2	м2	3.6
9.	Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-9 пл. 1.8 м2	м2	3.6
10.	Блоки дверные двупольные с полотном под остекление ДО 21-13, пл.2.63 м2	м2	2.6
11.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.54981
12.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.08
13.	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.0292
14.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.146
15.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0.30545
16.	Уплотнительной ленты ПСУЛ	м	48.56655
17.	Стоимость ленты бутиловой	м	77.27885
18.	Стоимость ленты бутиловой диффузной	м	18.02155
19.	Оконные блоки трехстворные с форточными створками	м2	25.83
20.	Оконные блоки двухстворные с форточными створками ОПРСП 21-11,5, площадью 2,32 м2	м2	4.715
21.	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах (шириной 250 мм)	100 пог.м	1
22.	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м	100 м2	0.30545
23.	Облицовка оконных и дверных откосов "сэндвич-панелями" пластиковыми	100 м2	0.12
24.	Панели с утеплителем	м2	12.6
25.	Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.48
26.	Уголок пластиковый 20*2700	м	48.48
27.	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса потолков одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0.12272
28.	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2	0.12272
29.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков.	100 м2	0.12272
30.	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2	0.12272
31.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.008468
32.	Вододисперсионная окраска стен: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.5631
33.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.037728
34.	Вододисперсионная окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	1.91808
35.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.136184
36.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску	100 м2	0.138
37.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.14862
38.	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м	0.2329
39.	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.14862
40.	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	-0.14862
41.	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных для полов одноцветных	100 м2	0.14862
42.	Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.6564
43.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	1.048
44.	Устройство покрытий из фанеры толщиной 8 мм	100 м2	1.048
45.	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8 мм	м3	0.861037
46.	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	1.048
47.	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-1,8	м2	106.896

48.	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6	м	15.1776
49.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.6564
50.	Прим. Монтаж металлических порогов	100 м	0.08
51.	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов	м	8.08
52.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2	0.35368
53.	Смена жалюзийных решеток (вентиляционных)	100 шт.	0.01
54.	Прим. Монтаж решеток радиаторных	10 шт.	4.900222
55.	Экран радиатора 470 мм	шт.	49
56.	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.	0.03
57.	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.	0.04
58.	Демонтаж санитарных приборов моек	100 шт.	0.02
59.	Демонтаж санитарных приборов сифонов	100 шт.	0.05
60.	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0.3
61.	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	3
62.	Установка моек на одно отделение	10 компл.	0.2
63.	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, МНДК размером 800x600x222 мм	комплект	2
64.	Установка смесителей	10 шт.	0.6
65.	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной ручкой, с аэратором	комплект	3
66.	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	комплект	2
67.	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	комплект	1
68.	Прим. Демонтаж санитарных приборов поддонов душевых	100 шт.	0.01
69.	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	10 компл.	0.1
70.	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 шт.	0.02
71.	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	100 шт.	0.02
72.	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0.2
73.	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	14
74.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	100 м	0.12
75.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0.015
76.	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.19
77.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт.	0.03
78.	Светильник потолочный с цилиндрическим рассеивателем типа НПО20x100/P20-01 УХЛ4	шт.	3
79.	Лампы газопольные с аргоновым наполнителем биспиральные типа: Б 220-230-75	10 шт.	0.306
80.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.19
81.	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595x595 4x18 шт. с рассеивателем	шт.	19
82.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛЕЦ 20	10 шт.	7.752
83.	Смена выключателей	100 шт.	0.05
84.	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	5
85.	Смена розеток	100 шт.	0.03
86.	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом РС10-159	шт.	3
87.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	4.916
88.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	4.916

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)