

«Согласовано»

Заведующая ДОУ №97

Л.В. Тускевич

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2

на текущий ремонт инженерных сетей (электромонтажные работы в группе на втором этаже)
ДОУ № 97 , перекопский в/городок, 5-а

№ п.п.	Наименование работ	Единица измере- ния	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп	шт.	24.00
2	Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания	шт.	3.00
3	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки	шт.	15.00
4	Монтаж Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике:2	шт.	18.00
	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа:лпо01-2х40	шт	18.00
5	Монтаж Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике:до 4	шт.	6.00
	Светильник накладной 635х635 4 лампы	шт.	6.00
6	Монтаж Светильник потолочный или настенный:с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	шт.	3.00
	Светильник потолочный типа: нпп озх100-001 (таблетка)	шт	3.00
7	Короб по стенам и потолкам,	м	65.00

длина, м:2

Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 20x12 мм м 65.00

8 Прокладка проводов в коробах м 65.00

Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм² м 65.00

9 Выключатель :полугерметический и герметический шт. 8.00

9 Розетка штепсельная:полугерметическая и герметическая шт. 7.00

Составил: ведущий специалист _____ Г.М. Зайцева
32 33 46