

Объект: МДОУ № 63 , г.Владимир, пр.Строителей, д. 42-6

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 1 слой	100 м2	2.274
2.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	2.274
3.	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя	100 м2	7.58
4.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.81
5.	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	100 м	1.25
6.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	2.054
7.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	2.054

Согласовано: заведующая ДОУ №63

Л.Н. Калинина

Составил: ведущий специалист:

Г.М. Зайцева